

SIRA NO	STOK NO	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI	BİRİM FİYATI (TL)	TOPLAM FİYATI(TL)	TESLİM yeri ve Süresi	MONTAJ/KULLANIM YERİ/TESLİM SÜRESİ
AHŞAP İŞLERİ							
1	STOKTA YOK	SÜRME KAPI KORNİŞİ (360CM) *Alın tahtası 10cm olacaktır. *Kesinlikle çizik veya deforme olmuş olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. *Montaj dahil olacaktır. *18mm melamin kaplı md f olacaktır. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Bir set sürme ahşap kapı kolu olacaktır ve monte edilecektir. *330 cm sürme kapı rayı olacaktır ve monte edilecektir.	1	adet		YÜKLENİCİ TARAFINDAN YERİNDE UYGULAMA YAPILACAKTIR. İNŞ.EML.Ş.MD.LÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK YER TESLİMİNE MÜTEAKİP 45 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TAMAMLANACAK, İŞ BİTİMİNE MÜTEAKİP DÜZENLENECEK HİZMET İFA TUTANAĞINA İSTİNADEN KABULU VE ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR	Güven GMS-56
2	STOKTA YOK	SÜRME KAPI KORNİŞİ (180CM) *Alın tahtası 10cm olacaktır. *Kesinlikle çizik veya deforme olmuş olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. *Montaj dahil olacaktır. *18mm melamin kaplı md f olacaktır. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Bir set sürme ahşap kapı kolu olacaktır ve monte edilecektir. *200 cm sürme kapı rayı olacaktır monte edilecektir.	1	adet			
3	STOKTA YOK	AHŞAP MUTFAK ALT DOLAP ÇELİK TEKNE ÇEŞME DAHİL *18mm MDF üzeri melamin kaplama olacaktır. *Laminant tezgah ve tutma kolları (metal) dahil olacaktır. *Tezgah(worktop) dahil olacaktır. *Tezgah ile duvar birleşim yerine suluk konacaktır. *Plastik bazası dahil olacaktır. *Tekne altı dolabı zeminine alüminyum levha konacaktır. *Tek gözlü damlalıklı çelik evyesi olacaktır. (Tüm bağlantıları dahil) *Mutfak mikseri dahil olacaktır. (Tüm bağlantıları dahil) *Montaj dahil olacaktır. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Kesinlikle çizik veya deforme olmuş olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir.	9	mt			
4	STOKTA YOK	AHŞAP MUTFAK ÜST DOLAP *Montaj dahil olacaktır. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Kesinlikle çizik veya deforme olmuş olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. *18mm MDF üzeri melamin kaplama olacaktır. *Tutma kolu (metal) dahil olacaktır.	5,5	mt			
5	STOKTA YOK	ÇAMAŞIR ODASINA BANKO (TEKNE VE MİKSERİ DAHİL) (60X90X380) LAKE *Laminant tezgah ve tutma kolları (metal) dahil olacaktır. *Tezgah(worktop) dahil olacaktır. *Tezgah ile duvar birleşim yerine suluk konacaktır. *Plastik bazası dahil olacaktır. *Tekne altı dolabı zeminine alüminyum levha konacaktır. *Tek gözlü damlalıklı çelik evyesi olacaktır. (Tüm bağlantıları dahil) *Mikseri dahil olacaktır. (Tüm bağlantıları dahil) *Montaj dahil olacaktır. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Kesinlikle çizik veya deforme olmuş olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir.	1	adet			
6	STOKTA YOK	BANYO DOLAP (145X200X40) LAKE *Kesinlikle çizik veya deforme olmuş olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Montaj dahil olacaktır.	2,9	m²			
7	STOKTA YOK	AHŞAP KORNİŞ ÜÇ RAYLI 190X15 CM *Alın tahtası 10 cm olacaktır. *Kesinlikle çizik veya deforme olmuş olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. *Montaj dahil olacaktır. *18mm md f olacaktır. *Renkler için idare ile koordine edilecektir.	6	adet			

SIRA NO	STOK NO	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI		BİRİM FİYATI (TL)	TOPLAM FİYATI(TL)	TESLİM yeri ve Süresi	MONTAJ/KULLANIM YERİ/ TESLİM SÜRESİ
8	STOKTA YOK	AHŞAP VESTİYER DOLABI AYNA ASKI DAHİL (100X250 CM) *Kesinlikle çizik veya deforma olmuş olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. *8 mm melamin kaplı mdı olacaktır. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Alt bölümler boydan iki sıra çekmece olacaktır. *Elbise asma borusu boydan montelenecektir. *Kanatların genişliklerinde ve en az 170 cm boyunda aynası olacaktır.	2,5	mt				Güven YEŞ 86
9	STOKTA YOK	AHŞAP MUTFAK ALT DOLAP ÇELİK TEKNE ÇEŞME DAHİL *18mm MDF üzeri melamin kaplama olacaktır. *Laminant tezgah ve tutma kolları (metal) dahil olacaktır. *Tezgah(worktop) dahil olacaktır. *Tezgah ile duvar birleşim yerine suluk konacaktır. *Plastik bazası dahil olacaktır. *Tekne altı dolabı zeminine alüminyum levha konacaktır. *Tek gözlü damlalıklı çelik evyesi olacaktır. (Tüm bağlantıları dahil) *Mutfak mikseri dahil olacaktır. (Tüm bağlantıları dahil) *Montaj dahil olacaktır. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Kesinlikle çizik veya deforma olmuş olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir.	5	mt			YÜKLENİCİ TARAFINDAN YERİNDE UYGULAMA YAPILACAKTIR. İNŞ.EML.Ş.MD.LÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK YER TESLİMİNE MÜTEAKİP 45 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TAMAMLANACAK. İŞ BİTİMİNE MÜTEAKİP DÜZENLENECEK HİZMET İFA TUTANAĞINA İSTİNADEN KABULU VE ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR	Güven GMS-61
	STOKTA YOK	AHŞAP MUTFAK ÜST DOLAP *Montaj dahil olacaktır. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Kesinlikle çizik veya deforma olmuş olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. *18mm MDF üzeri melamin kaplama olacaktır. *Tutma kolu (metal) dahil olacaktır.	3	mt				
TOPLAM TL						-		

1. Tüm sökme ve montaj işleri müteahhide ait olacaktır. Ayrıca sökme ve montaj esnasında zarar gören yerlerin gerekli tamirat işleri firma tarafından yapılacaktır. Sökülen tüm malzemeler İdarenin göstereceği yere firma tarafından nakledilecektir.
2. Kullanılan malzemede kesinlikle çin ve uzakdoğu menşeli olmayacaktır. Tüm Malzemeler TSE , İSO ve CE belgesi olacaktır. Seçilen malzemeler uygulamadan önce belgeleri İdare'ye sunulacaktır.
3. Uygulama ölçüsü yüklenici tarafından yerinde alınacak olup, fark çıkması durumunda artı ücret verilmeyecektir.
4. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

HAZIRLAYAN

Leyla GÖÇER

Söz.Per.

İnşaat Mühendisi

OLUR
22.04/2023

Kadir KÜPCÜ
Bakım Albay
Kurmay Başkan

ÜSTGRİNDÜR

Barış YATMAN
Müh.Bnb.
İnş.Eml.Ş.Md.