

SIRA NU.	STOK NU.	MALZEMENİN CİNSİ	MIKTARI	BİRİM FİYATI(TL)	TOPLAM FİYATI(TL)	TESLİM yeri ve Süresi	MONTAJ/KULLANIM YERİ/TESLİM SÜRESİ	
AHŞAP İŞLERİ								
1	STOKTA YOK	ALÜ.ELOKSAL SÜRME PENCERE ÇELİK RAYLI (225X150) (KASA DAHİL)	1 adet				LKŞ-53	
2	STOKTA YOK	ALÜ ELOKSAL SÜRME PENCERE ÇELİK RAYLI (80X80) (KASA DAHİL)	1 adet					
3	STOKTA YOK	ALÜ.ELOKSAL SÜRME PENCERE ÇELİK RAYLI (150X133) (KASA DAHİL)	6 adet					
4	STOKTA YOK	ALÜ.ELOKSAL ALTI LAMBRI ÜSTÜ ÇİFT CAM AÇILAN KAPI ÇİFT KANAT (233X93) (KASA DAHİL)	1 adet					
5	STOKTA YOK	ALÜ.ELOKSAL ALTI LAMBRI ÜSTÜ ÇİFT CAM AÇILAN KAPI ÇİFT KANAT (210X85) (KASA DAHİL)	1 adet					
6	STOKTA YOK	ALÜ.ELOKSAL ALTI LAMBRI ÜSTÜ ÇİFT CAM AÇILAN KAPI ÇİFT KANAT ORTADAN KASALI (276X150) (KASA DAHİL)	1 adet					
7	STOKTA YOK	ALÜ.ELOKSAL SÜRME PENCERE ÇELİK RAYLI (200X133) (KASA DAHİL)	1 adet			YÜKLENİCİ TARAFINDAN YERİNDE UYGULAMA YAPILACAKTIR. İNŞ.EML.Ş.MD.LÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK YER TESLİMİNE MÜTEAKİP 45 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TAMAMLANACAK, İŞ BİTİMİNE MÜTEAKİP DÜZENLENECEK HİZMET İFA TUTANAĞINA İSTİNADEN KABULU VE ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.	LKŞ-54	
8	STOKTA YOK	ALÜ.ELOKSAL SÜRME PENCERE ÇELİK RAYLI (80X133) (KASA DAHİL)	1 adet					
9	STOKTA YOK	ALÜ.ELOKSAL SÜRME PENCERE ÇELİK RAYLI (150X133) (KASA DAHİL)	2 adet					
10	STOKTA YOK	ALÜ.ELOKSAL SÜRME PENCERE ÇELİK RAYLI (225X150) (KASA DAHİL)	2 adet					
11	STOKTA YOK	ALÜ.ELOKSAL SÜRME PENCERE ÇELİK RAYLI (225X120) (KASA DAHİL)	2 adet					
12	STOKTA YOK	ALÜ.ELOKSAL SÜRME PENCERE ÇELİK RAYLI (70X70) (KASA DAHİL)	1 adet					
13	STOKTA YOK	ALÜ.ELOKSAL SÜRME PENCERE (220X100) (KASA DAHİL)	7 adet					

SIRA NU.	STOK NU.	MALZEMENİN CİNSİ	MIKTARI	BİRİM FİYATI(TL)	TOPLAM FİYATI(TL)	TESLİM yeri ve Süresi	MONTAJ/KULLANIM YERİ/TESLİM SÜRESİ
14	STOKTA YOK	ALÜ.ELOKSAL AÇILAN KAPI ALTI LAMBRI ÜSTÜ ÇİFT CAM ÇİFT KANATLI (210X100)	1	adet		YÜKLENİCİ TARAFINDAN YERİNDE UYGULAMA YAPILACAKTIR. İNŞ.EML.Ş.MD.LÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK YER TESLİMİNE MÜTEAKİP 45 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TAMAMLANACAK, İŞ BİTİMİNE MÜTEAKİP DÜZENLENECEK HİZMET İFA TUTANAĞINA İSTİNADEN KABULU VE ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR	LKŞ-54
TOPLAM TL					-		

ALÜ.ELOKSAL SÜRME PENCERE ÇELİK RAYLI KASALI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

*Eloksal ve ısı yalıtımsız olacaktır. Çift cam (4mm cam|2mm boşluk-4mm cam) şeklinde olacaktır.

*Alüminyum pervazlı olacaktır. Sürme/ Açılan tip ve sineklik olacaktır.

*Olması gereken kol, tekerlek, kilit, stoper vb. aksam ve aksesuarlar tam ve eksiksiz olacaktır. Kasa ve kapıda kullanılacak alüminyum profillerin et kalınlığı 1.5mm ±0.1 olacaktır.

*Kapı kasaları kendiliğinden pervazlı olacaktır. Kapı ölçüsü yerinde alındıktan sonra imal edilecektir.

*Çelik raylı sistemli olacaktır.

ALÜ.ELOKSAL ALTI LAMBRI ÜSTÜ ÇİFT CAM AÇILAN KAPI KASALI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

*Söküm işleri dahil olacaktır. Söküm sırasında mevcut binaya veya eşyalara zarar verilmesi durumunda zarar gören kısımlar Müteahhit tarafından düzeltilecektir.


*Söküm işleri için ek bir ücret talep etmeyecektir.


*Eloksal ve ısı yalıtımsız olacaktır. Çift cam (4mm cam-9mm boşluk-4mm cam) şeklinde olacaktır. Altı lambri üstü çift cam olacaktır. Lambri kısmın yüksekliği en az 110cm olacaktır. Kasa dahil olacaktır.


*Olması gereken kol, kilit, stoper vb. aksam ve aksesuarlar tam ve eksiksiz olacaktır. Kendinden pervazlı olacaktır. Kapı ölçüsü yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. Kapıda kullanılacak alüminyum profillerin et kalınlığı 1.5mm ±0.1 olacaktır ve idareye en az 3 adet numune sunulacaktır. Tüm işler İdare onay ve kontrolünde yapılacaktır. İdarenin onay vermediği malzemeler kullanılmayacaktır, kullanılması durumunda İdare, Müteahhide sökülme yaptırıp onaylamış olduğu malzemenin montajını yaptırma hakkına sahiptir.

1. Tüm sökme ve montaj işleri müteahhide ait olacaktır. Ayrıca sökme ve montaj esnasında zarar gören yerlerin gerekli tamirat işleri firma tarafından yapılacaktır. Sökülen tüm malzemeler İdarenin göstereceği yere firma tarafından nakledilecektir.
2. Kullanılan malzemede kesinlikle çin ve uzakdoğu menşeli olmayacaktır. Tüm Malzemeler TSE , İSO ve CE belgesi olacaktır. Seçilen malzemeler uygulamadan önce belgeleri İdare'ye sunulacaktır.
3. Uygulama ölçüsü yüklenici tarafından yerinde alınacak olup, fark çıkması durumunda artı ücret verilmeyecektir.
4. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.


HAZIRLAYANLAR


Musa Ali BAY
Sözleşmeli Personel
İnşaat Mühendisi


Esma FİDAN
İkmal Üsteğmen
İnşaat Proje Subayı


Faris YATMAN
Mühendis Binbaşı
İnşaat Emlak Şube Müdürü

OLUR
21.10.2026


Ahmet KOSEM
İstihbaray Kurmay Albay
Kurmay Başkanı