

SIRA NO.	STOK NO.	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI	BİRİM FİYATI (TL)	TOPLAM FİYATI(TL)	TESLİM Yeri ve Süresi	MONTAJ/ KULLANIM YERİ/TESLİM SÜRESİ
AHŞAP İŞLERİ							
1	STOK YOK	MUTFAK DOLAP ALT (TEKNE ALTI FOLYOSU, MUTFAK TEKNESİ, MİKSERİ, VANALARI VE BAĞLANTILARI DAHİL)	7,2	mt	-		LKŞ-17 D-7
2	STOK YOK	MUTFAK ÜST DOLABI	5	mt	-		
3	STOK YOK	200X140 SÜRME KAPI AHŞAP (AHŞAP KASALI) (ÜSTÜ CAM ALTI KAPALI)	1	adet	-		LKŞ-10 D-2
4	STOK YOK	210X40 DUVAR DOLABI KAPAĞI (YENİ MENTEŞELERİ VE KULPLARI DAHİL)	8	adet	-		
5	STOK YOK	70X40 DUVAR DOLABI KAPAĞI (YENİ MENTEŞELERİ VE KULPLARI DAHİL)	4	adet	-		LKŞ-14 D-5
6	STOK YOK	85X150 BANYO DOLABI (4 BÖLMELİ)	1,28	m ²	-		
7	STOK YOK	MUTFAK DOLAP ALT (TEKNE ALTI FOLYOSU, MUTFAK TEKNESİ, MİKSERİ, VANALARI VE BAĞLANTILARI DAHİL)	6	mt	-		
8	STOK YOK	MUTFAK ÜST DOLABI	4	mt	-		
9	STOK YOK	205X85 AHŞAP İÇ ODA KAPISI (AHŞAP KASALI) (DUVAR TAMİRAT VE BOYASI DAHİL)	6	adet	-		
10	STOK YOK	275X140 VESTİYER DOLABI	3,85	m ²	-		
11	STOK YOK	290X200 AHŞAP SÜRME KAPI (AHŞAP KASALI) (ÜSTÜ CAM ALTI KAPALI)	1	adet	-		
12	STOK YOK	75X180 BANYO DOLABI (4 BÖLMELİ)	1,35	m ²	-		
13	STOK YOK	90X200 AHŞAP GİRİŞ KAPISI (AHŞAP KASALI)	1	adet	-		

YÜKLENİCİ TARAFINDAN YERİNDE UYGULAMA YAPILACAKTIR. İNŞ.EML.Ş.MD.LÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK YER TESLİMİNE MÜTEAKİP 90 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TAMAMLANACAK, İŞ BİTİMİNE MÜTEAKİP DÜZENLENECEK HİZMET İFA TUTANAĞINA İSTİNADEN KABULU VE ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR

LKŞ-5 D-1

SIRA NU	STOK NU.	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI		BİRİM FİYATI (TL)	TOPLAM FİYATI(TL)	TESLİM Yeri ve Süresi	MONTAJ/ KULLANIM YERİ/TESLİM SÜRESİ
14	STOK YOK	200X140 SÜRME KAPI AHŞAP (AHŞAP KASALI) (ÜSTÜ CAM ALTI KAPALI)	1	adet		-	YÜKLENİCİ TARAFINDAN YERİNDE UYGULAMA YAPILACAKTIR. İNŞ.EML.Ş.MD.LÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK YER TESLİMİNE MÜTEAKİP 90 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TAMAMLANACAK, İŞ BİTİMİNE MÜTEAKİP DÜZENLENECEK HİZMET İFA TUTANAĞINA İSTİNADEN KABULU VE ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.	LKŞ-10 D-7
15	STOK YOK	205X85 AHŞAP İÇ ODA KAPISI (AHŞAP KASALI) (DUVAR TAMİRAT VE BOYASI DAHİL)	2	adet		-		
16	STOK YOK	205X85 AHŞAP İÇ ODA KAPISI (AHŞAP KASASIZ) (MEVCUT KASALARIN BOYA İŞLERİ DAHİL)	4	adet		-		
17	STOK YOK	100X210 AHŞAP GİRİŞ KAPISI (AHŞAP KASALI)	1	adet		-		
18	STOK YOK	MUTFAK DOLAP ALT (TEKNE ALTI FOLYOSU, MUTFAK TEKNESİ, MİKSERİ, VANALARI VE BAĞLANTILARI DAHİL)	6	mt		-		LKŞ-5 D-2
19	STOK YOK	MUTFAK ÜST DOLABI	4	mt		-		
20	STOK YOK	205X85 AHŞAP İÇ ODA KAPISI (AHŞAP KASALI) (DUVAR TAMİRAT VE BOYASI DAHİL)	4	adet		-		
21	STOK YOK	220X180 DUVAR DOLABI (ELBİSE)	3,96	m ²		-		
22	STOK YOK	270X180 DUVAR DOLABI (ELBİSE)	4,86	m ²		-		
23	STOK YOK	90X200 AHŞAP GİRİŞ KAPISI (AHŞAP KASALI)	1	adet		-		
24	STOK YOK	MUTFAK DOLAP ALT (TEKNE ALTI FOLYOSU, MUTFAK TEKNESİ, MİKSERİ, VANALARI VE BAĞLANTILARI DAHİL)	7	mt		-	LKŞ-11 D-6	
25	STOK YOK	MUTFAK ÜST DOLABI	5	mt		-		
26	STOK YOK	210X140 AHŞAP SÜRME KAPI (AHŞAP KASALI) (ÜSTÜ CAM ALTI KAPALI)	1	adet		-		
27	STOK YOK	205X85 AHŞAP İÇ ODA KAPISI (AHŞAP KASALI) (DUVAR TAMİRAT VE BOYASI DAHİL)	1	adet		-		
28	STOK YOK	260X170 DUVAR DOLABI (ELBİSE)	4,42	m ²		-		
29	STOK YOK	200X170 DUVAR DOLABI (ELBİSE)	3,4	m ²		-		
30	İK YOK	205X85 AHŞAP İÇ ODA KAPISI AHŞAP KASASIZ (MEVCUT	5	adet		-		

SIRA NO.	STOK NO.	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI		BİRİM FİYATI (TL)	TOPLAM FİYATI(TL)	TESLİM Yeri ve Süresi	MONTAJ/ KULLANIM YERİ/ TESLİM SÜRESİ
31	STOK YOK	MUTFAK DOLAP ALT (TEKNE ALTI FOLYOSU, MUTFAK TEKNESİ, MİKSERİ, VANALARI VE BAĞLANTILARI DAHİL)	6	mt		-	YÜKLENİCİ TARAFINDAN YERİNDE UYGULAMA YAPILACAKTIR. İNŞ.EML.Ş.MD.LÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK YER TESLİMİNE MÜTEAKİP 90 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TAMAMLANACAK, İŞ BİTİMİNE MÜTEAKİP DÜZENLENECEK HİZMET İFA TUTANAĞINA İSTİNADEN KABULU VE ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.	LKŞ-8 D-2
32	STOK YOK	MUTFAK ÜST DOLABI	7	mt		-		
33	STOK YOK	210X140 AHŞAP SÜRME KAPI (AHŞAP KASALI) (ÜSTÜ CAM ALTI KAPALI)	1	adet		-		
34	STOK YOK	205X85 AHŞAP İÇ ODA KAPISI (AHŞAP KASALI) (DUVAR TAMİRAT VE BOYASI DAHİL)	3	adet		-		
35	STOK YOK	205X85 AHŞAP İÇ ODA KAPISI AHŞAP KASASIZ (MEVCUT KASALARIN BOYASI DAHİL)	3	adet		-		
36	STOK YOK	100X210 AHŞAP GİRİŞ KAPISI (KASASIZ) (MEVCUT KASALARIN BOYASI DAHİL)	1	adet		-		
37	STOK YOK	MUTFAK DOLAP ALT (TEKNE ALTI FOLYOSU, MUTFAK TEKNESİ, MİKSERİ, VANALARI VE BAĞLANTILARI DAHİL)	7	mt		-		
38	STOK YOK	MUTFAK ÜST DOLABI	2,5	mt		-		
39	STOK YOK	200X170 AHŞAP SÜRME KAPI (KASASIZ) (ÜSTÜ CAM ALTI KAPALI)	1	adet		-		
	STOK YOK	220X160 DUVAR DOLABI (ELBİSE)	7,04	m ²		-		
41	STOK YOK	65X160 BANYO DOLABI (DÖRT BÖLMELİ)	1,04	m ²		-		LKŞ-14 D-8
42	STOK YOK	270X160 DUVAR DOLABI (ELBİSE)	4,32	m ²		-		
43	STOK YOK	205X85 AHŞAP İÇ ODA KAPISI (KASASIZ) (MEVCUT KASALARIN BOYASI DAHİL)	6	adet		-		
44	STOK YOK	100X205 AHŞAP GİRİŞ KAPISI (AHŞAP KASALI)	1	adet		-		
45	STOK YOK	270X120 VESTİYER DOLABI	3,24	m ²		-		

SIRA NU	STOK NU.	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI		BİRİM FİYATI (TL)	TOPLAM FİYATI(TL)	TESLİM Yeri ve Süresi	KULLANIM YERİ/TESLİM SÜRESİ
46	STOK YOK	MUTFAK DOLAP ALT (TEKNE ALTI FOLYOSU, MUTFAK TEKNESİ, MİKSERİ, VANALARI VE BAĞLANTILARI DAHİL)	5	mt		-		LKŞ-12 D-7
47	STOK YOK	MUTFAK ÜST DOLABI	3	mt		-		
48	STOK YOK	210X170 AHŞAP SÜRME KAPI (AHŞAP KASALI) (ÜSTÜ CAM ALTI KAPALI)	1	adet		-		
49	STOK YOK	220X170 DUVAR DOLABI (ELBİSE)	3,75	m ²		-		
50	STOK YOK	270X170 DUVAR DOLABI (ELBİSE)	4,6	m ²		-		
51	STOK YOK	205X85 AHŞAP İÇ ODA KAPISI (KSASIZ) (MEVCUT KASALARIN BOYASI DAHİL)	6	adet		-		
52	STOK YOK	95X210 AHŞAP GİRİŞ KAPISI (AHŞAP KASALI)	1	adet		-		
53	STOK YOK	270X115 VESTİYER DOLABI	3,1	m ²		-		
54	STOK YOK	65X170 BANYO DOLABI (DÖRT BÖLMELİ)	1,1	m ²		-		
55	STOK YOK	MUTFAK DOLAP ALT (TEKNE ALTI FOLYOSU, MUTFAK TEKNESİ, MİKSERİ, VANALARI VE BAĞLANTILARI DAHİL)	5,2	mt		-		
56	STOK YOK	MUTFAK ÜST DOLABI	4,2	mt		-		
57	STOK YOK	210X140 AHŞAP SÜRME KAPI (AHŞAP KASALI) (ÜSTÜ CAM ALTI KAPALI)	1	adet		-		
58	STOK YOK	220X160 DUVAR DOLABI (ELBİSE)	7,04	m ²		-		
59	STOK YOK	270X160 DUVAR DOLABI (ELBİSE)	4,32	m ²		-		
60	STOK YOK	205X85 İÇ ODA KAPISI AHŞAP KASASIZ (MEVCUT KASALARIN BOYASI DAHİL)	6	adet		-		
61	STOK YOK	100X210 AHŞAP GİRİŞ KAPISI (AHŞAP KASALI)	1	adet		-		
62	STOK YOK	275X115 VESTİYER DOLABI	3,16	m ²		-		
63	STOK YOK	65X160 BANYO DOLABI (DÖRT BÖLMELİ)	1,04	m ²		-		

YÜKLENİCİ TARAFINDAN YERİNDE UYGULAMA YAPILACAKTIR. İNŞ.EML.Ş.MD.LÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK YER TESLİMİNE MÜTEAKİP 90 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TAMAMLANACAK, İŞ BİTİMİNE MÜTEAKİP DÜZENLENECEK HİZMET İFA TUTANAĞINA İSTİNADEN KABULU VE ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

SIRA NO.	STOK NO.	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI	BİRİM FİYATI (TL)	TOPLAM FİYATI(TL)	TESLİM Yeri ve Süresi	MONTAJ/ KULLANIM YERİ/TESLİM SÜRESİ
64	STOK YOK	MUTFAK DOLAP ALT (TEKNE ALTI FOLYOSU, MUTFAK TEKNESİ, MİKSERİ, VANALARI VE BAĞLANTILARI DAHİL)	6	mt	-		
65	STOK YOK	MUTFAK ÜST DOLABI	6	mt	-		
66	STOK YOK	210X140 AHŞAP SÜRME KAPI (AHŞAP KASALI) (ÜSTÜ CAM ALTI KAPALI)	1	adet	-		
67	STOK YOK	205X85 AHŞAP İÇ ODA KAPISI (AHŞAP KASALI) (DUVAR TAMİRAT VE BOYASI DAHİL)	2	adet	-		
	STOK YOK	260X170 DUVAR DOLABI (ELBİSE)	4,42	m ²	-		
69	STOK YOK	200X170 DUVAR DOLABI (ELBİSE)	3,4	m ²	-		
70	STOK YOK	205X85 İÇ ODA KAPISI AHŞAP KASASIZ (MEVCUT KASALARIN BOYASI DAHİL)	4	adet	-		
71	STOK YOK	100X210 AHŞAP GİRİŞ KAPISI (AHŞAP KASALI)	1	adet	-		
72	STOK YOK	MUTFAK DOLAP ALT (TEKNE ALTI FOLYOSU, MUTFAK TEKNESİ, MİKSERİ, VANALARI VE BAĞLANTILARI DAHİL)	2,8	mt	-		
73	STOK YOK	MUTFAK ÜST DOLABI	2,5	mt	-		
74	STOK YOK	95X215 AHŞAP GİRİŞ KAPISI (AHŞAP KASALI)	1	adet	-		
75	STOK YOK	200X140 SÜRME KAPI AHŞAP (AHŞAP KASALI) (ÜSTÜ CAM ALTI KAPALI)	1	adet	-		
76	STOK YOK	205X85 İÇ ODA KAPISI (AHŞAP KASALI) (DUVAR TAMİRAT VE BOYASI DAHİL)	2	adet	-		
77	STOK YOK	205X85 İÇ ODA KAPISI AHŞAP KASASIZ (MEVCUT KASALARIN BOYASI DAHİL)	4	adet	-		

LKŞ-8 D-7

YÜKLENİCİ TARAFINDAN YERİNDE UYGULAMA YAPILACAKTIR. İNŞ.EML.Ş.MD.LÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK YER TESLİMİNE MÜTEAKİP 90 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TAMAMLANACAK, İŞ BİTİMİNE MÜTEAKİP DÜZENLENECEK HİZMET İFA TUTANAĞINA İSTİNADEN KABULU VE ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

LKŞ-8 D-5

SIRA NO.	STOK NO.	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI		BİRİM FİYATI (TL)	TOPLAM FİYATI(TL)	TESLİM Yeri ve Süresi	MONTAJ/ KULLANIM YERİ/TESLİM SÜRESİ
78	STOK YOK	MUTFAK DOLAP ALT (TEKNE ALTI FOLYOSU, MUTFAK TEKNESİ, MİKSERİ, VANALARI VE BAĞLANTILARI DAHİL)	4,5	mt		-		LKŞ-7 D-10
79	STOK YOK	MUTFAK ÜST DOLABI	2,5	mt		-		
80	STOK YOK	210X40 DUVAR DOLABI KAPAĞI (YENİ MENTEŞELERİ VE KULPLARI DAHİL)	8	adet		-		
81	STOK YOK	70X40 DUVAR DOLABI KAPAĞI (YENİ MENTEŞELERİ VE KULPLARI İLE BİRLİKTE)	4	adet		-		
82	STOK YOK	85X150 BANYO DOLABI (4 BÖLMELİ)	1,28	m ²		-		
83	STOK YOK	200X110 DUŞA KABİN TEK KANAT	1	adet		-		
84	STOK YOK	MUTFAK DOLAP ALT (TEKNE ALTI FOLYOSU, MUTFAK TEKNESİ, MİKSERİ, VANALARI VE BAĞLANTILARI DAHİL)	7	mt		-		
85	STOK YOK	MUTFAK ÜST DOLABI	2,5	mt		-		
86	STOK YOK	270X120 VESTİYER DOLABI	3,24	m ²		-		
87	STOK YOK	200X170 SÜRME KAPI AHŞAP (KASASIZ) (ÜSTÜ CAM ALTI KAPALI)	1	adet		-		
	STOK YOK	205X85 İÇ ODA KAPISI (AHŞAP KASALI) (DUVAR TAMİRAT VE BOYASI DAHİL)	6	adet		-		
89	STOK YOK	65X160 BANYO DOLABI (4 BÖLMELİ)	1,04	m ²		-		
90	STOK YOK	220X160 DUVAR DOLABI (ELBİSE)	7,04	m ²		-		
91	STOK YOK	270X160 DUVAR DOLABI (ELBİSE)	4,32	m ²		-		
92	STOK YOK	100X205 AHŞAP GİRİŞ KAPISI (AHŞAP KASALI)	1	adet		-		
93	STOK YOK	MUTFAK DOLAP ALT (TEKNE ALTI FOLYOSU, MUTFAK TEKNESİ, MİKSERİ, VANALARI VE BAĞLANTILARI DAHİL)	2,5	mt		-		LKŞ-8 D-9
94	STOK YOK	MUTFAK ÜST DOLABI	2,5	mt		-		

YÜKLENİCİ TARAFINDAN YERİNDE UYGULAMA YAPILACAKTIR. İNŞ.EML.Ş.MD.LÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK YER TESLİMİNE MÜTEAKİP 90 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TAMAMLANACAK, İŞ BİTİMİNE MÜTEAKİP DÜZENLENECEK HİZMET İFA TUTANAĞINA İSTİNADEN KABULU VE ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

LKŞ-13 D-1

SIRA NU.	STOK NU.	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI		BİRİM FİYATI (TL)	TOPLAM FİYATI(TL)	TESLİM Yeri ve Süresi	MONTAJ/ KULLANIM YERİ/TESLİM SÜRESİ
95	STOK YOK	AHŞAP DUVAR DOLAP KAPAĞI (190X40) KENARLARI BANTLANMIŞ KULP VE MENTEŞE MONTAJI DAHİL	8	adet		-	YÜKLENİCİ TARAFINDAN YERİNDE UYGULAMA YAPILACAKTIR. İNŞ.EML.S.MD.LÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK YER TESLİMİNE MÜTEAKİP 90 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TAMAMLANACAK, İŞ BİTİMİNE MÜTEAKİP DÜZENLENECEK HİZMET İFA TUTANAĞINA İSTİNADEN KABULU VE ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR	LKŞ-8 D-9
96	STOK YOK	AHŞAP DUVAR DOLAP KAPAĞI (80X40) KENARLARI BANTLANMIŞ KULP VE MENTEŞE MONTAJI DAHİL	4	adet		-		
TOPLAM TL						-		

MUTFAK ALT DOLABI

- *18mm MDF üzeri melamin kaplama olacaktır.
- *Laminant tezgah ve tutma kolları (metal) dahil olacaktır.
- *Tezgah(worktop) dahil olacaktır.
- *Tezgah ile duvar birleşim yerine suluk konacaktır.
- *Plastik bazası dahil olacaktır.
- *Tekne altı dolabı zeminine alüminyum levha konacaktır.
- *Tek gözlü damlalıklı çelik evyesi olacaktır. (Tüm bağlantıları dahil)
- *Mutfak mikseri dahil olacaktır. (Tüm bağlantıları dahil)
- *Montaj dahil olacaktır.
- *Renkler için idare ile koordine edilecektir.
- *Kesinlikle çizik veya deforme olmuş olmayacaktır.
- *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir.
- *Dolap kapakları ve çekmeceler kendinden yavaşlatıcı menteşeli olacaktır. (Kendinden kapanan).

MUTFAK ÜST DOLABI

- *Montaj dahil olacaktır.
- *Renkler için idare ile koordine edilecektir.
- *Kesinlikle çizik veya deforme olmuş olmayacaktır.
- *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir.
- *18mm MDF üzeri melamin kaplama olacaktır.
- *Tutma kolu (metal) dahil olacaktır.
- *Dolap kapakları ve çekmeceler kendinden yavaşlatıcı menteşeli olacaktır. (Kendinden kapanan).

GİRİŞ KAPISI

- *Kasalı olacaktır.
- *Her iki yüzü 6 mm mdf üzeri lake boyalı olacaktır.
- *Pervaz dahil olacaktır.
- *Renkler için idare ile koordine edilecektir.
- *Kapı kolu ve kilidi üzerinde olacaktır.
- *Kırık veya çizik olmayacaktır.
- *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir.
- *Montaj dahil olacaktır.
- *Kasasız yapılacağı belirtilen kapılarda mevcut kasanın boya ve tamirâtı dahil olacaktır. Boya rengi kapıya uygun olacaktır.

SÜRME KAPI

- *Kasalı ve pervazlı olacaktır.
- *Üstten sürgünlü alttan stoper ve kılavuzu olacaktır.
- *Sürgüyü örtecek kapağı olacaktır.
- *Kapının alt kısmı kapalı üst kısmı buzlu cam olacaktır.
- *Renkler için idare ile koordine edilecektir.
- *Kapı kolu üzerinde olacaktır.
- *Kırık veya çizik olmayacaktır.
- *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir.
- *Yüklenici tarafından yerinde montaj yapılacaktır.
- *Kasasız yapılacağı belirtilen kapılarda mevcut kasanın boya ve tamirâtı dahil olacaktır. Boya rengi kapıya uygun olacaktır.


İÇ ODA KAPISI


- *Kasalı olacaktır.
- *Renkler için idare ile koordine edilecektir.
- *Kapı kolu ve kilidi üzerinde olacaktır.
- *Kırık veya çizik olmayacaktır.
- *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir.
- *Montaj dahil olacaktır.
- *Amerikan pres olacaktır.
- *Banyo ve tuvalet kapı kasaları birinci sınıf İsvç kesesteden olacaktır.
- *Kasasız yapılacağı belirtilen kapılarda mevcut kasanın boya ve tamirâtı dahil olacaktır. Boya rengi kapıya uygun olacaktır.

SIRA NO/ STOK NO.	MALZEMENİN CİNSİ	MIKTARI	BİRİM FİYATI (TL)	TOPLAM FİYATI(TL)	TESLİM Yeri ve Süresi	MONTAJ/ KULLANIM YERİ/TESLİM SÜRESİ
DUVAR DOLABI *Renkler için firma tarafından 3 adet numune sunulacaktır. Dolap içi zemin beyaz renkte olacaktır. *Kesinlikle çizik veya deforme olmuş olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. *18mm melamin kaplı md f olacaktır. *Montaj dahil olacaktır. *Alt bölümler boydan iki sıra çekmece olacaktır. *220 cm üzeri ayrı göz olacaktır.						
VESTİYER DOLABI *Kesinlikle çizik veya deforma olmuş olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. *8 mm melamin kaplı md f olacaktır. *Renk için firma tarafından 3 adet numune sunulacaktır. *Alt bölümler boydan iki sıra çekmece olacaktır. *Elbise asma borusu boydan montelenecektir. *Kanatların genişliklerinde ve en az 170 cm boyunda aynası olacaktır.						
BANYO DOLABI *Renkler için firma tarafından 3 adet numune sunulacaktır. Dolap içi zemin beyaz renkte olacaktır. *Kesinlikle çizik veya deforme olmuş olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. Dört bölmeli olacaktır. *18mm melamin kaplı md f olacaktır. *Montaj dahil olacaktır. *Alt bölümler boydan iki sıra çekmece olacaktır. *220 cm üzeri ayrı göz olacaktır.						
DUŞA KABİN *Tek kanatlı olacaktır. *Çizik veya deforme olmuş olmayacaktır. *Yerinde ölçü alınarak imal edilecektir ve montaj dahil olacaktır. *Camları mika ve raylı sistem olacaktır. *Alüminyum metal çerçevesi olacaktır. *Tüm bağlantı aparatları dahil olacaktır.						
DUVAR DOLABI KAPAĞI *Mevcut duvar dolabı renk ve modeline uygun olacaktır. Montajdan önce İdareye en az 3 adet numune sunulacaktır. *Kesinlikle çizik veya deforme olmuş olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. *18mm melamin kaplı md f olacaktır. *Montaj dahil olacaktır. *Yeni menteşe ve kulpları dahil olacaktır.						
1. Tüm sökme ve montaj işleri müteahhide ait olacaktır. Ayrıca sökme ve montaj esnasında zarar gören yerlerin gerekli tamirat işleri firma tarafından yapılacaktır. Sökülen tüm malzemeler İdarenin göstereceği yere firma tarafından nakledilecektir. 2. Kullanılan malzemede kesinlikle çin ve uzakdoğu menşeli olmayacaktır. Tüm Malzemeler TSE , İSO ve CE belgesi olacaktır. Seçilen malzemeler uygulamadan önce belgeleri İdare'ye sunulacaktır. 3. Uygulama ölçüsü yüklenici tarafından yerinde alınacak olup, fark çıkması durumunda artı ücret verilmeyecektir. 4. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.						

HAZIRLAYANLAR



 Leyla GÖÇER
 Sözleşmeli Peronel
 İnşaat Mühendisi


 Esmâ FİDAN
 İkmal Üsteğmen
 İnşaat Proje Subayı

UYGUNDUR

 Barış YATMAN
 Mühendis Binbaşı
 İnşaat Emlak Şube Müdürü

OLUR

...../...../2026


 Ahmet KÖSEM
 İstihbarat Kurmay Albay
 Kurmay Başkanı