


SIRA NO.	STOK NO.	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI	BİRİM FİYATI (TL)	TOPLAM FİYATI(TL)	TESLİM yeri ve Süresi	MONTAJ/ KULLANIM YERİ
ALÜMİNYUM İŞLERİ							
1	STOKTA YOK	KÜPEŞTE 1X1 (1X1X KAPI 2 ADET) *Üst küpeşte Ø50 mm,dört sıra ara yatay Ø 16 mm, Dikme Ø 40 mm 80 cm ara ile)	23	mt	-	YÜKLENİCİ TARAFINDAN YERİNDE UYGULAMA YAPILACAKTIR. İNŞ.EML.Ş.MD.LÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK YER TESLİMİNE MÜTEAKİP 20 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TAMAMLANACAK, İŞ BİTİMİNE MÜTEAKİP DÜZENLENECEK HİZMET İFA TUTANAĞINA İSTİNADEN KABULU VE ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.	ISK-82
TOPLAM TL					-		
KÜPEŞTE TEKNİK ÖZELLİKLERİ *Çizik veya deforme olmuş olmayacaktır. *Tüm ölçüler yerinde alınacaktır ve montaj dahil olacaktır. *2 adet küpeşteden kapı montajı dahil olacaktır. *Alüminyum korkuluklar köşeler de bükülmeyecek, özel köşe profilleri yardımıyla köşeler dönülecektir. Kullanılacak olan alüminyum korkuluk detayı numunesi en az (3 adet) Mütahhit tarafından İdare'ye sunulacaktır. *Alüminyum korkuluk montajı yapılırken, döşemede delinmesi gereken yerlere sulu delim yapılarak montaj yapılacaktır. Montaj vidası yerine konmadan önce deliğe silikon tabancası ile elastomerik reçine esastlı, tek bileşenli, su geçirimsizlik sağlayan sıvı plastik su yalıtım malzemesi konacaktır. Alüminyum profillerin duvar ile birleşim noktalarına özel duvar taşı kullanılacak ve profiller duvara sabitlenecektir. *Alüminyum dikmeler yere; 4 adet 1x10cm çelik vidalar ile monte edilecek ve alüminyum korkuluk ayak kapağı ile dikmelerin alt kısımları kapatılacaktır. Korkuluk aksamı yatayda 4 sıra olarak montajı yapılacaktır.							
1. Tüm sökme ve montaj işleri müteahhide ait olacaktır. Ayrıca sökme ve montaj esnasında zarar gören yerlerin gerekli tamirat işleri firma tarafından yapılacaktır. Sökülen tüm malzemeler İdarenin göstereceği yere firma tarafından nakledilecektir. 2. Kullanılan malzemeler kesinlikle çin ve uzakdoğu menşeli olmayacaktır. Tüm Malzemeler TSE , İSO ve CE belgesi olacaktır. Seçilen malzemeler uygulamadan önce belgeleri İdare'ye sunulacaktır. 3. Uygulama ölçüsü yüklenici tarafından yerinde alınacak olup, fark çıkması durumunda artı ücret verilmeyecektir. 4. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.							

HAZIRLAYANLAR


UYGUNDUR


 Leyla GÖÇER
 Sözleşmeli Personel
 İnşaat Mühendisi


 Mehmet BURANCAN
 Sözleşmeli Personel
 İnşaat Mühendisi


 Barış YATMAN
 Mühendis Binbaşı
 İnşaat Emlak Şube Müdürü

OLUR
 11/08/2026


 Ahmet KÖSEM
 İstihbaray Kurmay Albay
 Kurmay Başkanı