

SIRA NO	STOK NO	MALZEMENİN CİNSİ	MIKTARI	BİRİM FİYATI (TL)	TOPLAM FİYATI (TL)	TESLİM YERİ VE SÜRESİ	MONTAJ/KULLANIM YERİ TESLİM SÜRESİ
TADİLAT İŞLERİ							
1	STOKTA YOK	Mevcut rögarın iptal edilmesi	1	Adet	-	YÜKLENİCİ TARAFINDAN YERİNDE UYGULAMA YAPILACAKTIR. İNŞ.EML.Ş.MD.LÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK YER TESLİMİNE MÜTEAKİP 30 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TAMAMLANACAK, İŞ BİTİMİNE MÜTEAKİP DÜZENLENECEK HİZMET İFA TUTANAĞINA İSTİNADEN KABULU VE ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.	Karargah Binası
2	STOKTA YOK	Mevcut emici kuyunun çekilip temizlenmesi	1	Adet	-		
3	STOKTA YOK	Mevcut emici kuyunun kapağının yenilenmesi (C250 Tip)	1	Adet	-		
4	STOKTA YOK	40 x 40 cm beton rogar + kompozit kapak	5	Adet	-		
5	STOKTA YOK	PVC kalın seri pis su borusu döşenmesi (kırım, kazı,kumlama dolgu işleri dahil)	12	Metre	-		
6	STOKTA YOK	Hazır septik tank temini ve montajı yapılması.(10kişilik)	1	Tümü	-		
7	STOKTA YOK	Ø 105 cm (makine kazısı, delikli beton büzler, beton kapak dahil)	10	Metre	-		
8	STOKTA YOK	Kazıdan çıkanların atılması	1	Tümü	-		
TOPLAM TL					-		

1.Mevcut rögar iptal edilecektir. Yerine yeni rögar + kompozit kapağı temini ve montajı yapılacaktır.

2. 40cmx40cm rögarların duvarları C20 betondan imal edilecek ve en az 10cm olacaktır.Rögarların içerisi pah yapılacak ve çift yönlü su izolasyonu yapılacaktır. Rögarların kapakları C250 (25 ton yükü kaldırabilen tip) sınıfında kompozit tip rögar kapağı temini ve montajı yapılacaktır. Rögar kapakları **EPOKSİ** ile sabitlenecektir.

3. Döşenecek olan pis su boru hattı altı ve üstü en az 15 cm kum serilecek, %1 eğim ile döşenecek ve dönüşlerde 2 adet 45° açı ile dönüş yapılacaktır. Boru da ısıtma kesinlikle yapılmayacaktır.

4. Hazır Septik tankın yerleştirileceği yer asfalt olduğundan asfalt kesme makinesi ile kesim yapılacaktır. Hazır Septik tank yerleştirilmeden önce altına en az 15 cm kum serilecek ve septik tank yerleştirilecektir. Septik tankın etrafındaki toprak iyice sıkıştırılacak ve açıkta kalan yerler C25 beton dökülecektir. Yerleştirilecek septik tankın 3 bölmesi ve 3 adet C250 tip kompozit tip gözleme rögar kapağı olacaktır. Septik tankın girişi ve çıkışına rögar yapılacaktır. Septiğin kot çalışması tüm bağlantıları kurtaracak şekilde kazılacak ve yerleştirilecektir.

5.Emici kuyunun açılacağı yer asfalt olduğundan asfalt kesme makinesi ile kesim yapılacaktır. Emici kuyunun etrafındaki toprak iyice sıkıştırılacak ve açıkta kalan yerler C25 beton dökülecektir.

6. Mevcut emici kuyunun içi çekilecek, mevcut kuyudaki tüm bağlantılar yeni septik tanka aktarılacak ve ardından yeni açılan emici kuyuya bağlantı yapılarak tamamlanacaktır. Yeni emici kuyudan mevcut emici kuyuya taşıma hattı döşenecektir. Mevcut emici kuyuya ise C250 tip 40cmx40cm kompozit tip rögar kapağı temini ve montajı yapılacaktır. Tüm aktarılacak borular önce bir rögara ardından septik tanka bağlanacaktır. İki kuyu arasına 1 adet rögar temini ve montajı yapılacaktır

Handwritten signature/initials.

SIRA NO	STOK NO	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI	BİRİM FİYATI (TL)	TOPLAM FİYATI (TL)	TESLİM yeri ve Süresi	MONTAJ/KULLANIM VERİ/TESLİM SÜRESİ
---------	---------	------------------	---------	-------------------	--------------------	-----------------------	------------------------------------


7. Tüm sökme ve montaj işleri müteahhide ait olacaktır. Ayrıca sökme ve montaj esnasında zarar gören yerlerin gerekli tamirat işleri firma tarafından yapılacaktır. Çıkan molozlar moloz toplama alanına firma tarafından taşınacaktır.


8. Tüm Malzemeler TSE , ISO ve CE belgesi olacaktır. Seçilen malzemeler uygulamadan önce belgeleri İdare'ye sunulacaktır.


9. Uygulama ölçüsü yüklenici tarafından yerinde alınacak olup, fark çıkması durumunda artı ücret verilmeyecektir.

10. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.



Adem MISTIKOĞLU
Sözleşmeli Personel
Makina Mühendisi

HAZIRLAYANLAR

Ahmet OSANMAZ
Askeri Memur
Makina Mühendisi

KONTROL

Esma FİDAN
Teknik Üstegmen
İnşaat Proje Subayı

UYGUNDUR

Barış YATMAN
Mühendis Binbaşı
İnşaat Emlak Şube Müdürü

OLUR
07.10.2026


Ahmet KÖSEM
İstihbarat Kurmay Albay
Kurmay Başkanı